

EXTENTION RESEAUX D'ASSAINISSEMENTS RUE DES COTEAUX
LOT N°1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix €	Total €
1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES					
1.1	Installation et signalisation de chantier	F	1		0,00
1.2	Constat d'huissier	F	1		0,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				0,00	
2 TERRASSEMENTS GENERAUX					
2.1	Déblais en terrain de toute nature	m3	30,00		0,00
2.2	Evacuation des déblais	m3	30,00		0,00
2.3	Préparation de l'assise	m²	50,00		0,00
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX				0,00	
3 RESEAU EAUX USEES-Réalisé selon les prescriptions CCGPSL					
3.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal)	ml	80,00		0,00
3.2	Regard de visite y compris mises à la côte Ø1000	U	4		0,00
3.3	Raccordement sur regard réseau existant	U	1		0,00
3.4	Essais Passage caméra et essais d'étanchéité	F	1		0,00
TOTAL RESEAU EAUX USEES-Réalisé selon les prescriptions CCGPSL				0,00	
4 RESEAU PLUVIAL					
4.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions DN 600 BA 135 ou PEHD	ml	195,00		0,00
4.2	Regard y compris mise à la côte	U	8		0,00
4.2.1	Regard + grille concave sur structure 600x600	U	1		0,00
4.2.2	Regard 800 y/c tampon fonte 400kn	U	1		0,00
4.3	Essais Passage caméra et essais d'étanchéité	F	1		0,00
4.4	Raccordement sur regard réseau existant	U	1		0,00
TOTAL RESEAU PLUVIAL				0,00	
5 CROISEMENT RUE DES SPORTS / COTEAUX					
5.1	GNT 0/20				
5.1.2	Pour couche de base ép .025 m chaussée	m3	5		0,00
5.2	Béton Bitumineux noir pour couche de surface Chaussée 0/10	m²	50		0,00
5.3	Bordures				
5.3.1	T2 haute (A poser avec 2 ou 14 cm de vue selon plan) ML	PM	0		0,00
5.3.2	Realisation de bordure type T2 coulée en place (rue des sports)	ml	28		0,00
5.3.3	Realisation de bordure type I2 pour ilot	ml	9		0,00
5.4	Realisation beton pour ilot	m²	4		0,00
5.7	Signalisation verticale				
5.7.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	U	1		0,00
5.7.2	C20a passe piéton	U	2		0,00
5.7.3	C27 passage sureleve	U	1		0,00
5.8	Signalisation horizontale				
5.8.1	Marquage STOP	m²	1,5		0,00
5.8.2	Passage piéton	m²	11		0,00
5.9	Dalle podotactile traversée piétonne	ml	6		0,00
5.10	Depose bordure existante	ml	26		0,00
5.11	Demolition revetement	m²	50		0,00
5.12	Mobilier	U	2		0,00
5.13	Essais de plaque	F	1		0,00
TOTAL CROISEMENT RUE DES SPORTS / COTEAUX				0,00	

5 RUE DES COTEAUX					
5.1	GNT 0/20				
5.1.1	Pour couche de fondation ép. 0.30 m chaussée	m3	15		0,00
	GNT 0/20				
5.1.2	Pour couche de base ép .025 m chaussée	m3	13		0,00
5.2	Geotextile anticontaminant	m ²	720		0,00
5.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface				
	Chaussée 0/10	m ²	720		0,00
5.6	Réalisation d'un plateau traversant (avec passage piéton)	F	1		0,00
5.7	Signalisation verticale				
5.7.2	C20a passe piéton	U	2		0,00
5.7.3	C27 passage sureleve	U	2		0,00
5.8	Signalisation horizontale				
5.8.2	Passage piéton	m ²	9		0,00
5.8.3	Dents de requin	m ²	10		0,00
5.9	Dalle podotactile traversée piétonne	ml	6		0,00
5.10	Depose bordure existante	ml	42		0,00
5.11	Demolition revetement	m ²	720		0,00
5.12	Mobilier	U	2		0,00
5.13	Suppression pluvial D300	ml	30		0,00
5.14	Essais de plaque	F	1		0,00
TOTAL RUE DES COTEAUX				H.T.	0,00
6 DOSSIER ADMINISTRATIF					
6.1	Etudes d'exécution	F	1		0,00
6.2	Elaboration du DOE	F	1		0,00
6.3	Recolement				
6.3.1	Recolement voirie - Réalisé par un Géomètre Expert	F	1		0,00
6.3.2	Recolement reseaux humide - EP - EU - AEP par un Géomètre Expert	F	1		0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF				HT	0,00

RECAPITULATIF		HT	TVA	TTC
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	0,00	0,00	0,00
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	0,00	0,00	0,00
3	RESEAU EAUX USEES-Réalisé selon les prescriptions CCGPSL	0,00	0,00	0,00
4	RESEAU PLUVIAL	0,00	0,00	0,00
5	CROISEMENT RUE DES SPORTS / COTEAUX	0,00	0,00	0,00
5	RUE DES COTEAUX	0,00	0,00	0,00
6	DOSSIER ADMINISTRATIF	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00